Scheda tecnica del prodotto

51639 - Nastro di spazzole Telaio in alluminio BAK4

composto da:
- Fascia di spazzole in plastica nera
- Piastra di fissaggio in acciaio cromato
- Viti di fissaggio

In sostituzione della canalina portacavi

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
Peso (g)	18 g

Scheda tecnica del prodotto

51639 - Nastro di spazzole Telaio in alluminio BAK4

Accessori per i prodotti

Scheda tecnica del prodotto

51639 - Nastro di spazzole Telaio in alluminio BAK4

Sistemi di prodotti



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x40.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.



Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x40.



Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x50.

Scheda tecnica del prodotto

51639 - Nastro di spazzole Telaio in alluminio BAK4

Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta

Plenum BAK4 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'inserto della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 304 x 304
- Coperchio in alluminio con altezza bordo 4 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente